


สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร					แบบ ปร.5 (ก)
ต่อเติมห้องทำงานกองสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง					
หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง					
จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.39 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.44 ม. ยาว 3.65 ม. สูง 3.75 ม. 420 900					
แบบ ปร.4 และ ปร.5 พื้นแบบ					แผ่น ปร.4 1 แผ่น
คำนวณราคากลาง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563					ราคาประเมิน 19.89 บาท
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	287,277.86	1.3056	375,069.97	ใช้ราคา
	รายการติดตั้ง Air จำนวน 2 จุดและอ่างล้างจาน			43,656.00	ตามใบเสนอราคา
					ใช้ใบเสนอราคา
	งานอื่นๆ				ใช้ใบเสนอราคา
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				ใช้ใบเสนอราคา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				ตามใบเสนอราคา
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				ใช้ใบเสนอราคา
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			418,725.97	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			418,000.00	
ตัวอักษร		( สีแทนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )			
ขนาดหรือเนื้อที่		45.55 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		9,176.73 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพร ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ อุบลพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหางดง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย คำภีระ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ ญาณภาพ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ..... ขณุมติ

(นายจำรูญ เรืองถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

สรุปราคากลางงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		แบบ ปร.5 (ข)	
ชื่อโครงการ	ต่อเติมห้องทำงานกองสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง		
ขนาด พท.อาคาร			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	แผ่น		
คำนวณราคากลาง วันที่	10 กรกฎาคม 2563	ราคาน้ำมัน	19.89 บาท
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
1	Air 20000 BTUพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	28,000.00	1,960.00
2	Air 9000 BTUพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	9,000.00	630.00
3	อ่างล้างจานพร้อมขาตั้งสเตนเลส 1 หลุม 1 ที่พัก	3,800.00	266.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		43,656.00
	ตัวอักษร	( สี่หมื่นสามพันหกหรือห้าสิบลบาทถ้วน )	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสุพร ธรรมะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสมชาย คำภีระ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายสมศักดิ์ อุพันธ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายสุทัศน์ ญาณภาพ)  
รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายจำลอง เร่งถนอมทรัพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4



ชื่อโครงการ	ต่อเติมห้องทำงานกองสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง		
ขนาด พท.อาคาร	จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.39 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.44 ม. ยาว 3.65 ม. สูง 3.75 ม.		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	แผ่น		
คำนวณราคากลาง วันที่	10 กรกฎาคม 2563	ราคาน้ำมัน	19.89 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร								
	งานรื้อถอนขนย้ายอุปกรณ์								
	- งานรื้อถอนดวงโคม	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อถอนพัดลมเพดาน	-	ชุด	-	-	200.00	-	-	
	- งานรื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาออกและติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังอาคารคอนกรีตเดิมออก	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์และพื้นไม้เดิมออกพร้อมขนทิ้ง	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมและติดตั้งใหม่	2.00	ชุด	-	-	250.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อถอนแอร์และติดตั้งใหม่	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานโครงสร้าง								
	งานดินขุดและขนทิ้ง	8.64	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,278.72	1,278.72	
	งานทรายถม	8.64	ลบ.ม.	373.00	3,222.72	99.00	855.36	4,078.08	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.288	ลบ.ม.	1,747.00	503.14	306.00	88.13	591.26	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.70	ลบ.ม.	1,892.00	8,892.40	306.00	1,438.20	10,330.60	
	งานเหล็ก SR 24 เหล็ก RB 6 มม.	22.50	กก.	15.53	349.43	4.10	92.25	441.68	
	งานเหล็ก SD 40 เหล็ก DB 12 มม.	181.00	กก.	15.46	2,798.26	3.30	597.30	3,395.56	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	24.00	ตร.ม.	240.00	5,760.00	25.00	600.00	6,360.00	
	เหล็ก Wire mesh @ 0.20 #	33.00	ตร.ม.	24.00	792.00	5.00	165.00	957.00	
	เหล็ก Chanel 20x80x7.5 mm. (444กน.)	3.00	เส้น	4,850.00	14,550.00	10.00	4,440.00	18,990.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	รวม							54,122.90	
	ตัวหนังสือ								

ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์

( ลงชื่อ ) ..... ผู้ประมาณการ

( นายสมชาย คำภีระ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4



ชื่อโครงการ: ต่อเติมห้องทำงานกองสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง

ขนาด พท.อาคาร: จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.39 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.44 ม. ยาว 3.65 ม. สูง 3.75 ม.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ: แผ่น

จำนวนราคากลาง วันที่: 10 กรกฎาคม 2563      ราคาน้ำมัน: 19.89      บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้าง								
	ทุกเหล็กเคมี	28.00	ตัว	45.00	1,260.00	10.00	280.00	1,540.00	
	งานก่ออิฐทำบันไดทางลงอาคาร	1.00	จุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
4	ไม้แบบ								
	ค่าแรงไม้แบบ	6.40	ลบ.ฟ	-	-	133.00	851.20	851.20	
	งานไม้แบบ	5.12	ลบ.ฟ	448.00	2,293.76	-	-	2,293.76	
	ไม้ค้ำไม้แบบ	1.50	ลบ.ฟ	448.00	672.00	-	-	672.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	78.00	ตร.ม.	220.00	17,160.00	-	-	17,160.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดแบบกันชื้น	28.00	ตร.ม.	250.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
6	งานไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า THW 1.5	1.00	ม้วน	400.00	400.00	500.00	500.00	900.00	
	สายไฟฟ้า THW 2.5	1.00	ม้วน	672.00	672.00	500.00	500.00	1,172.00	
	ท่อไฟ PVC สีขาว 3/8"	10.00	ท่อน	38.00	380.00			380.00	
	กล่องพักสายไฟฟ้าสีขาว	13.00	อัน	35.00	455.00	-	-	455.00	
	ปลั๊กไฟฟ้าสีขาว คู่	9.00	อัน	110.00	990.00	20.00	180.00	1,170.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า	8.00	อัน	65.00	520.00	-	-	520.00	เหมาะ
	หลอดไฟฟ้า LED 32 W พร้อมโครง	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	135.00	540.00	2,540.00	
	หลอดไฟฟ้า LED 32 W พร้อมโครงแบบคู่	1.00	ชุด	650.00	650.00	135.00	135.00	785.00	
	ไฟติดผนังอาคาร	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	135.00	540.00	2,340.00	
	รวม							42,278.96	
	ตัวหนังสือ								

สี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์

( ลงชื่อ ) ..... ผู้ประมาณการ

( นายสมชาย คำภีระ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4



ชื่อโครงการ      ต่อเติมห้องทำงานกองสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหางดง  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง  
 ขนาด พท.อาคาร      จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.39 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.44 ม. ยาว 3.65 ม. สูง 3.75 ม.  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ      แผ่น

จำนวนราคากลาง วันที่      10 กรกฎาคม 2563      ราคาน้ำมัน      19.89      บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานหลังคา								
	Metalsheet มีฉนวนกันร้อน	54.00	ตร.ม.	200.00	10,800.00	70.00	3,780.00	14,580.00	
	ไม้ Conwood	19.00	ม.	325.00	6,175.00	73.00	1,387.00	7,562.00	
	เหล็ก 100x50x20x2.3mm.(180nn.)	9.00	ท่อน	593.00	5,337.00	10.00	1,800.00	7,137.00	
	เหล็ก 75x45x15x2mm. (360nn.)	20.00	ท่อน	490.00	9,800.00	10.00	3,600.00	13,400.00	
	เหล็กกล่อง 2x2" (20nn)	2.00	ท่อน	358.00	716.00	10.00	200.00	916.00	
	สกรูยึดเหล็ก	1.00	กล่อง	150.00	150.00	-	-	150.00	
8	งานพื้นอาคาร								
	พื้นกระเบื้องเซรามิก 12x12"	9.00	ตร.ม.	300.00	2,700.00	158.00	1,422.00	4,122.00	
	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 24x24"	24.00	ตร.ม.	500.00	12,000.00	222.00	5,328.00	17,328.00	
	พื้นปูพรม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	เหมา
9	งานประตู								
	ประตูอลูมิเนียมบานเปิด จำนวน 1 บาน พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	200.00	200.00	7,700.00	
	รวม							81,895.00	
	ตัวหนังสือ								

แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน  
 (ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ  
 (นายสมชาย คำภีระ)

# บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4




ชื่อโครงการ: คณะเคมิต้องทำงานก่อสร้างนักปดืตเทศบาลตำบลหางดง  
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง  
 ขนาด พท.อาคาร: จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.39 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.44 ม. ยาว 3.65 ม. สูง 3.75 ม.

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ แผ่น

จำนวนราคากลาง วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ราคาดำเนิน 19.89 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
10	<b>งานผนัง</b>								
	ฉาบยอปูนปรีม ชูตชาย A	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00	
	ฉาบยอปูนปรีม ชูตชาย B	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
	ฉาบยอปูนปรีม ชูตชาย C	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	3,400.00	3,400.00	20,400.00	
	เหล็กกล่อง 4x2 (147kn.)	7.00	ฟุต	637.00	4,459.00	10.00	1,470.00	5,929.00	
	ไม้แฉกร 6"	80.00	แผ่น	84.00	6,720.00	15.00	1,200.00	7,920.00	
	สกรูยึดเหล็ก	1.00	กิโล	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ฉาบยอปูนปรีม	17.00	ตร.ม.	325.00	5,525.00	89.00	1,513.00	7,038.00	
	ฉาบยอปูน	34.00	ตร.ม.	30.00	1,020.00	82.00	2,788.00	4,488.00	
11	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	ฝ้าฉาบเรียบขนาด 1.00x1.90 ม.	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	400.00	1,200.00	5,250.00	พร้อมติดตั้ง
	รวม								
	ตัวหนังสือ							89,575.00	

แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ  
 (นามสมมุติ) คำปรีช  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน





## บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ขอเดิมท่งทำงานกองสำนักปลัดเทศบาลตำบลหางดง

หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลหางดง

จุดที่ 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. สูง 3.39 ม. จุดที่ 2 กว้าง 3.44 ม. ยาว 3.65 ม. สูง 3.75 ม.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

แผ่น

10 กรกฎาคม 2563

ราคานับพัน

19.89

บาท

ปร.4



ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคา								
	ใบงานที่ 1								
	ใบงานที่ 2							54,122.90	
	ใบงานที่ 3							42,278.96	
	ใบงานที่ 4							81,895.00	
	ใบงานที่ 5							89,575.00	
								19,406.00	
								287,277.86	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ  
(นายสมชาย คำวิเชียร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานหางดง